AMENAGEMENT DANS UN BOURG ALSACIEN

1 Façade de la maison

2 Vue vers le terrain

3 Vue vers la maison



DEMANDES DES CLIENTS :
Massifs et limitation du gazon
Espace piscine
Espace détente / Repos
Espace repas
Nouvelle clôture

Intention

DIAGNOSTIC ET ANALYSE

ETAT DES LIEUX :
Parcelle de 160 m²
Terrain vierge avec un cerisier
Terrain plat

POINTS FORTS :
Architecture typique alsacienne
Fait partie d'un coeur d'ilôt végétal

POINTS DE VIGILANCES :
Forme du terrain complexe
Plusieurs points de vis à vis

- Terrain client
- Bâtiment voisin
- Maison client
- Vis à vis

Ilôt de végétation

Pauline Lemonnier
LP2I Promotion 2023_2024

JARDIN INTIME ET MODERNE



Le reflet d'une architecture tipique

Pauline Lemonnier
LP2I Promotion 2023_2024

L'APPROCHE TECHNIQUE DU PROJET

Palette végétale et minérale



Ambiance du jardin



Budget



- Préparation **500 €**
- Clôture **3 500 €**
- Piscine **30 000 €**
- Terrasse **8 000 €**
- Chemin **1 500 €**
- Massifs **3 500 €**
- Eclairage **1 000 €**
- Mobilier **4 000 €**
- Divers **2 500 €**

TOTAL : **55 000 € HT**
Sois 343.75 m² HT



DETAIL :

DESIGNATION :	UNITE :	QUANTITE :	PRIX U. :	PRIX HT :
Fondation	m²	15	109.2 €	1638 €
Pose	m²	40	120.12 €	4804.8 €
Finitions	F	1	115 €	115 €
Main d'oeuvre	H	28	55 €	1540 €
Total				**8097.8 €**

Pauline Lemonnier
LP2I Promotion 2023_2024