Un havre en campagne









Des niveaux,





des passages,



des espaces.

L'équilibre des fonctions

Travaux de l'escalier et ses massifs :	15 960,00 €
Travaux des terrasses :	7 168,00 €
Travaux de la plage de la piscine :	5 263,00 €
Travaux du mur de la cour :	4 013,00 €
Travaux du talus :	23 740,00 €
Total :	56 144,00 €

Détail du poste « plage de la piscine »

	Quantité	U	P.U.	P.T.
Création d'une dalle béton pour un abri 3m*3m	9	U	55,00 €	495,00 €
Reprofilage de la surface à travailler avec mise à niveau et cylindrage.	29	M²	15,00 €	435,00 €
Fourniture et pose de dalles grés céram façon bois 120*30	29	M²	95,00 €	2 755,00 €
Construction d'un escalier en multasystème granit clair y compris dalles Mirage en giron	5	M²	145,00 €	725,00 €
Fourniture et pose de dalles grés céramе 60*60 en passe pied	3	ML	35,00 €	105,00 €
Fourniture et pose de liseret pavé béton grenaillé 20*20 en pourtour de la piscine + galet du Rhin.	11,5	ML	40,00 €	460,00 €
Fourniture et pose de janoléne ∅40 pour éclairage et alimentation de l'abri	36	ML	8,00 €	288,00 €
Total :				5 263,00 €

Détail technique de la plage de la piscine,
Terrrasse en dalle grès céram.



Agglo coffrant lisse

Eléments en béton grenaillé

Dalle grès céram effet bois



Entre minéral et végétal

Cotinus coggygria "Golden Spirit"

Cornus alba "Kesserlringii"

Potentilla reptens

Corylus avellana "Contorta"

Pennisetum alopecuroides