Aménagement d'un jardin de particulier

L'envie de marcher sur l'eau

L'eau au coeur de l'aménagement

Le contexte

Etat des lieux

Demandes du client

Terrasse devant sa future dépendance, Coin SPA et Fire Pit à proximiter de la terrasse, Jardin à tendance très contemporaine, Solarium, Bassin.
Le tout baigné d'une végétation très dense.

Plan d'intention



Matériaux

Coupe d'ambiance



Vue depuis la terrasse existante

Vue sur le bassin et la futur terrasse

Plan masse du projet

Palette végétale

Hedera algeriensis

Lysimachia nummularia

Vinca minor

Stipa tenuifolia

Ophiopogon

Dryopteris filix-mas

Myscanthus

Cornus alatus

Acer campestre

Chiffrage & Détail technique du Nidagravel

Montant total des Travaux HT : 69 625,20 € - TTC : 79 920,24 €

Travaux préliminaires	Terrasse	Bassin	Chemin Nidagravel	Bacs potager	Végétal
3 600,00 €	33 850,00 €	11 450,00 €	8 680 €	2 100 €	9 945,20 €

Détail technique - Chemin Nidagravel

Numéro	Désignation	Quantité	Unité	Prix Unitaire en €	Montant en €
1	Fond de forme	80	m²	/	/
2	Géotextile	100	m²	0,24	24
3	Concassé	8	m3	347	2776
4	Nidagravel	80	m²	12	960
5	Graviers	4	m3	460	1840
6	Voligies aluminium	140	ml	22	3080
				Total lot :	8 680,00 €